

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管架

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101004001	挖基坑土方		m3	94.77			
2	010103001001	回填方	土方回填 1. 填方材料品种：分层回填夯实，回填土压实系数不小于0.94 2. 填方来源、运距：原地槽土方	m3	79.49			
3	010103002001	余方弃置	土方外运 1. 弃土运距及运输地点：现场勘察，综合考虑	m3	15.28			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级：C20商品砼 2. 商品混凝土的运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 3、含模板	m3	3.72			
5	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板	m3	8.21			
6	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、柱周长2500 4、含模板	m3	3.91			
7	010507007001	其他构件	RG-1微膨胀二次灌浆料	m3	0.22			
8	010507007002	其他构件	螺栓孔	个	19			
9	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内	t	0.818			
10	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：25内	t	0.522			
11	010516001002	螺栓	地脚螺栓M20 材质：Q235B	t	0.259			
12	010602003001	钢桁架	钢架 1、钢材品种、规格：Q235B	t	15.586			
13	100601009001	高强螺栓		套	992			
14	011201001001	墙面一般抹灰	基础外露部分用20厚 1：2水泥砂浆粉刷	m2	6.76			
		分部分项合计						
1	011701006001	满堂脚手架		m2	180			
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管架

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管架

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

