


整流变、11万变、公用电房防腐工作量


一、具体工作量

- 1、整流变防护网 长 50m*1.8m
- 2、盖板 1.6m*1.3m (共 5 块) DN150 管道 4 米
- 3、整流东侧楼梯：槽钢（规格 16）12m DN50 管子 49 米 方管（2cm*2cm）50 根 踏步花纹板（30cm*70cm）21 块 扁铁（10cm）16 米 扁铁（4cm）64 米
- 4、公用电房楼梯：槽钢（规格 16）22 米 踏步花纹板（30cm*90cm）35 块 DN50 管子 64 米 扁铁（4cm）56 米 扁铁（10cm）6 米
- 5、11 万前后院门(2m*5.4m)*2 7X2 大铁门 5m*4m
- 6、11 万变护栏 1.2m*3.2m 共 8 组
- 7、11 万变房顶排风扇盖板 1.5m*1.5m 共 4 块
- 8、11 万开关时检修电箱 80cm*60*20 共 4 只

二、要求

- 1、施工材料均有施工单位提供，施工前确认工作量
- 2、机械/手工除锈，要求表面无可见油脂和污垢，且没有附着不牢的氧化铁皮、铁锈和油漆涂层，底材显露部分的表面应具有金属光泽
- 3、涂刷防锈底漆二遍，聚氨酯面漆二遍


2024.12.16


2024.12.16